

На основу члана 27. Статута JKП "Водовод Ваљево", Надзорни одбор JKП "Водовод Ваљево" на седници одржаној 29. 01. 2024.год доноси следећу:

ОДЛУКУ

О ЦЕНАМА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА ЈАВНОГ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ВОДОВОДНА МРЕЖА			
Редни број	Опис радова	ЈМ	Јединична цена
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1.1.	Геодетско обележавање трасе: обрачун по м ¹	м ¹	60.00
1.2.	Обезбеђење градилишта: обрачун по м ¹	м ¹	140.00
2.	РАДОВИ НА КОЛОВОЗУ		
2.1.	Сечење асфалта: обрачун по м ¹ (за 1цм дебљине)	м ¹	105.00
2.2.	Израда коловозне конструкције и асфалтирање: обрачун по м ²	м ²	4,650.00
3.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
3.1.	Машински и ручни ископ канала за полагање цеви		
3.1.1.	машински ископ у земљи III и IV категорије < 2.0м. обрачун по м ³	м ³	450.00
3.1.2.	машински ископ у земљи III и IV категорије > 2.0м. обрачун по м ³	м ³	820.00
3.1.3.	ручни ископ канала у земљи III категорије обрачун по м ³	м ³	1,750.00
3.1.4.	ручни ископ канала у земљи IV категорије обрачун по м ³	м ³	2,800.00
3.1.5.	машински ископ у земљи V категорије < 2.0м. обрачун по м ³	м ³	1,530.00
3.1.6.	ручни ископ канала у земљи V категорије обрачун по м ³	м ³	4,100.00
3.2.	Планирање дна рова обрачун по м ²	м ²	55.00
3.3.	Песак Набавка, транспорт, разасирање, планирање и набијање до потребне збијености песка око цеви у слоју од 10 цм. обрачун по м ³	м ³	1,900.00

3.4.	Ризла		
	Набавка, транспорт, разастирање, планирање и набијање ризле приликом затрпавања рова до постизања потребне збијености.		
	обрачун по м³	м³	2,500.00
3.5.	Затрпавање рова		
3.5.1.	Затрпавање рова земљом из ископа у слојевима и набијањем до прописане збијености.		
	обрачун по м³	м³	350.00
3.5.2.	Затрпавање рова прљавим шљунком у слојевима и набијањем до прописане збијености.		
	обрачун по м³	м³	840.00
3.6.	Одвоз вишка земље:		
	Одвоз вишка земље из ископа на депонију до 5км са истоваром и грубим планирањем.		
	обрачун по м³	м³	390.00
3.7.	Уређење трасе		
3.7.1.	Уређење трасе након изведених радова		
	обрачун по м²	м²	55.00
3.7.2.	Хумузирање површина након изведених радова		
	обрачун по м²	м²	180.00
4.1.	Бетонирање доње плоче шахта МБ 20		
	обрачун по м³	м³	19,200.00
4.2.	Бетонирање зидова шахта МБ 30		
	обрачун по м³	м³	21,300.00
4.3.	Бетонирање горње плоче шахта МБ 30		
	обрачун по м³	м³	21,300.00
4.4.	Арматура		
	обрачун по кг	кг	490.00
4.5.	Анкер блок МБ 20		
	обрачун по ком	ком	1,750.00
4.6.	Бетонирање стаза и тротоара		
	Обрачун паушално	паушал	
5.	МОНТЕРСКИ РАДОВИ		
5.1.	Фитинг		
	Обрачун паушално	паушал	
5.2.	Сечење ЛГ цеви за израду везе		
	Обрачун по вези (чвору)		
	DN 50	ком	16,600.00
	DN 100	ком	20,700.00
	DN 150	ком	27,600.00
	DN 200	ком	34,500.00
	DN 250	ком	38,640.00
	DN 300	ком	44,160.00
	DN 350	ком	48,300.00
	DN 400	ком	57,960.00
	DN 450	ком	63,480.00
	DN 500	ком	69,000.00
	DN 600	ком	82,800.00

5.3.	ПРЕГЛЕД ОСТАЛИХ ЦЕНА МОНТЕРСКИХ РАДОВА У ПРИЛОГУ		
6.	ОСТАЛИ РАДОВИ		
6.1.	Бушење испод пута са провлачењем цеви (за прикључне цеви, пречници мањи од Ø63мм) обрачун по м'	м'	2,570.00
6.2.	Хидрауличко испитивање мреже на пробни притисак обрачун по м'		
	град Ваљево	м'	75.00
	Дивчибаре	м'	195.00
6.3.	Дезинфекција и испирање мреже - обрачун по м'		
	град Ваљево	м'	75.00
	Дивчибаре	м'	195.00
6.4.	Геодетско снимање изграђене мреже са уношењем у подземни катастар обрачун по м'	м'	255.00
7.	РАДОВИ НА ПОДБУШИВАЊУ И УВЛАЧЕЊУ ПЕ ЦЕВИ МЕТОДОМ ХОРИЗОНТАЛНОГ И УСМЕРЕНОГ БУШЕЊА		
7.1.	Подбушивање и увлачење ПЕ цеви методом хоризонталног усмереног бушења обрачун по м'		
7.1.1	ПЕ цеви Ø 400мм	м'	21,750.00
7.1.2	ПЕ цеви Ø 315мм	м'	17,900.00
7.1.3	ПЕ цеви Ø 280мм	м'	13,980.00
7.1.4	ПЕ цеви Ø 250мм	м'	13,200.00
7.1.5	ПЕ цеви Ø 225мм	м'	23,500.00
7.1.6	ПЕ цеви Ø 180мм	м'	9,050.00
7.1.7	ПЕ цеви Ø 160мм	м'	6,900.00
7.1.8	ПЕ цеви Ø 140мм	м'	5,950.00
7.1.9	ПЕ цеви Ø 125мм	м'	4,800.00
7.1.10	ПЕ цеви Ø 110мм	м'	3,600.00
7.1.11	ПЕ цеви Ø 90мм	м'	2,970.00
7.1.12	ПЕ цеви Ø 63мм	м'	2,850.00

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Редни број	Опис радова	ЈМ	Јединична цена
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
1.1.	Геодетско обележавање трасе: обрачун по м'	м'	60.00
1.2.	Обезбеђење градилишта: обрачун по м'	м'	140.00
2.	РАДОВИ НА КОЛОВОЗУ		
2.1.	Сечење асфалта: обрачун по м' (за 1цм дебљине)	м'	105.00
2.2.	Израда коловозне конструкције и асфалтирање: обрачун по м²	м²	4,650.00
3.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
3.1.	Машински и ручни ископ канала за полагање цеви		
3.1.1.	машински ископ у земљи III и IV категорије < 2.0м. обрачун по м³	м³	450.00
3.1.2.	машински ископ у земљи III и IV категорије > 2.0м. обрачун по м³	м³	820.00
3.1.3.	ручни ископ канала у земљи III категорије обрачун по м³	м³	1,750.00
3.1.4.	ручни ископ канала у земљи IV категорије обрачун по м³	м³	2,800.00
3.1.5.	машински ископ у земљи V категорије < 2.0м. обрачун по м³	м³	1,530.00
3.1.6.	ручни ископ канала у земљи V категорије обрачун по м³	м³	4,100.00
3.2.	Планирање дна рова обрачун по м²	м²	55.00
3.3.	Песак Набавка, транспорт, разастирање, планирање и набијање до потребне збијености песка око цеви у слоју од 10 цм. обрачун по м³	м³	1,900.00
3.4.	Ризла Набавка, транспорт, разастирање, планирање и набијање ризле приликом затрпавања рова до постизања потребне збијености. обрачун по м³	м³	2,500.00
3.5.1.	Земља Затрпавање рова земљом из ископа у слојевима и набијањем до прописане збијености. обрачун по м³	м³	350.00
3.5.2.	Затрпавање рова прљавим шљунком у слојевима и набијањем до прописане збијености. обрачун по м³	м³	840.00
3.6.	Одвоз вишка земље: Одвоз вишка земље из ископа на депонију до 5км са истоваром и грубим планирањем. обрачун по м³	м³	390.00

3.7.	Уређење трасе након изведених радова обрачун по м ²	м ²	55.00
4.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ		
4.1.	Разупирање рова обрачун по м ²	м ²	320.00
5.	МОНТЕРСКИ РАДОВИ		
5.1.	ПРЕГЛЕД ЦЕНА ЦЕВИ И ОСТАЛОГ СПОЈНОГ МАТЕРИЈАЛА ОД ПВЦ И ПП ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ДАТ У ПРИЛОГУ		
5.2.	Ревизиони шахт обрачун по м ¹	м ¹	34,300.00
5.3.	Израда каскаде на ревиз шахту од цеви ДН 150мм: обрачун по м ¹	м ¹	5,400.00
5.4.	Израда каскаде на ревизионом шахту од цеви DN200мм: обрачун по м ¹	м ¹	5,600.00
5.5.	Израда каскаде на ревизионом шахту од цеви DN250мм: обрачун по м ¹	м ¹	5,800.00
5.6.	Набавка, транспорт и уградња пењалица обрачун по ком	ком	780.00
5.6.	Пробијање шахта и израда везе обрачун по ком (обухвата пробијање отвора, обрада кинете и бетонирање око цеви након завршетка радова)	ком	5,400.00
6.	ОСТАЛИ РАДОВИ		
6.1.	Рад цистерне на оспособљавању канализације обрачун по часу	h	15,000.00
6.2.	Хидраулично испитивање канализационе мреже - обрачун по м ¹		
	град Ваљево	м ¹	75.00
	Дивчибаре	м ¹	195.00
6.3.	Чишћење канализационе мреже након изградње - обрачун по м ¹		
	град Ваљево	м ¹	75.00
	Дивчибаре	м ¹	195.00
6.4.	Геодетско снимање: обрачун по м ¹	м ¹	255.00